

**Odpowiedź na następujące pytania przesłane faxem do Zamawiającego dotyczy Przetargu
nieograniczonego na termomodernizację Budynku Administracyjno - Gospodarczego:**

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie www. wykazu stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany, wraz z ich parametrami technicznymi.
2. Ponieważ w STWiOR nie stwierdzono z jakiego materiału mają być wykonane rury i rynny spustowe, a w przedmiarze stwierdzono, że rury i rynny są z blachy ocynkowanej, a inne roboty z blachy powlekanej, prosimy o jednoznaczne stwierdzenie z jakiej blachy są projektowane rynny dachowe i rury spustowe.
3. Brak w przedmiarze robót oczyszczających i odgrzybiających ściany fundamentowe po jej odkopaniu. Prosimy o ustosunkowanie się do tego.
4. Czy styropian docieplający ściany fundamentowe ma być przyklejony na klej bitumiczny czy na klej do styropianu (w STWiR stwierdzone, że styropian jest przyklejony do zaizolowanej ściany). Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
5. W przedmiarze brak jest nakładów na izolację bitumiczną ścian fundamentowych. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
6. W przedmiarze oraz STWiOR brak robót zabezpieczających styropian docieplający ściany fundamentowe (styropian pokryty tylko klejem na siatce). Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
7. W STWiOR gr. styropianu ekstrudowanego wynosi 8 cm a w przedmiarze 5 cm, prosimy o jednoznaczne określenie grubości.
8. Brak w przedmiarze nakładów na montaż listwy cokołowej (startowej do styropianu). Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
9. Brak w przedmiarze nakładów na koszt utylizacji wywiezionych materiałów z rozbiórki. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.
10. Prosimy o potwierdzenie, że izolacja paroszczelna na stropie pod wełną mineralną jest z papy, a jak tak to o jakich parametrach.

Ad1. Należy wycenić okna pcv z profili min. pięciokomorowych, białe, szklone szybą zespoloną niskoemisyjną, wsp. Przenikania $U < 1,1$. W przedmiarze zostały określone wymiary i typy okien. Wycenić zgodnie z przedmiarem. Przed montażem uściślić wymiary stolarki z natury.

Ad 2. Do Ad9. Wycenić jak w przedmiarze.

Ad 10. Do izolacji na stropie należy przyjąć papę na tekturze izolacyjną odm. 400.

Odpowiedz na poniższe pytanie:

1. Brak w przedmiarze nakładów na montaż, demontaż i pracę rusztowań. Czy Wykonawca ma do ceny doliczyć wartość tych nakładów?

Ad1. Proszę wycenić jak w przedmiarze, rusztowania się nie należą.