

W związku z otrzymanymi pytaniami do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p n: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego bl. II” udzielono odpowiedzi.

Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
Prosimy o podanie wsp. Y styropianu, który pozwoli na uzyskanie projektowanego współczynnika przenikania ciepła ściany.	Informacja jest zawarta w SIWZ w części II . II. Zakres robót dla całego zamierzenia w pkt 2 ppkt 2 docieplenia budynku.
Brak w przedmiarze nakładów na wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki oraz starych okien z wymiany. Czy wykonawca ma ująć te nakłady w cenie?	Wykonanie tych czynności zamawiający określił trzema zapisami. 1. W przedmiarze w pozycji 49 i 50. 2. SIWZ str. 5 ppkt 2.3 , 2) w rozwinięciu . 3. Załącznik Nr 8 do SIWZ wzór umowy § 4 pkt 3 ppkt 3). Powyższa czynność jest związana z zakończeniem zamówienia.
Prosimy o sprecyzowanie poz. 8 przedmiaru (drzwi klepkowe aluminiowe)	W wyniku błędu pisarskiego skreśla się słowa klepkowe.
Prosimy o podanie jakich robót dotyczy poz. 6 i 7 przedmiaru w przypadku gdy poz. 8 przedmiaru dotyczy montażu drzwi aluminiowych.	Wspomniane pozycje dotyczą zakupu i montażu.
Prosimy o potwierdzenie, że poz. 9 przedmiaru obejmuje roboty opisane w pkt 10.2 projektu budowlanego (likwidacja ubytków i nierówności).	Jest to uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, doprowadzenie ścian do stanu poprzedniego.
Prosimy o potwierdzenie, że rynny dachowe i rury spustowe są wykonane z blachy ocynkowanej i podanie średnicy rynny przypadku gdy rura spustowa ma średnicę 15 cm.	Przedmiar w części doboru materiałów dotyczy kosztorysu inwestorskiego. Oferent może, za proponować rynny z blach powlekanej. Średnice rur spustowych są podane zgodnie ze stanem istniejącym ma to ścisłe powiązanie z kosztami odbioru wody opadowej. (Zamawiający mile widzi lustrację przedmiotu zamówienia).

Prosimy o odpowiedź co oznacza pokrycie hydroizolacyjne dachu po remoncie (poz. 11.2 projektu budowlanego) i w której pozycji przedmiaru jest uwzględnione.	Jest to opis sytuacji istniejącej, w przedmiarze nie ma sugestii wykonania tej czynności i dlatego nie określono pozycji.
Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej na opasce wokół budynku.	Kolor kostki betonowej musi być zbliżony do kolorystyki elewacji budynku i nawiązywać do kostki istniejącej. (Zamawiający mile widzi lustrację przedmiotu zamówienia).
Brak w przedmiarze nakładów na montaż taśmy uszczelniającej pod parapetami. Czy wykonawca ma ująć te nakłady w cenie?	Montaż okien należy wykonać zgodnie z technologią montażu okien określoną przez producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrym wykonawstwem.
Prosimy o zamieszczenie na stronie www kolorystyki elewacji.	Rysunki z kolorystyką elewacji zamieszczono na stronie zamawiającego.

z poważaniem

Dyrektor

Teresa Trzeźniewska