

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie łazienki nr 1 dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi
DATA OPRACOWANIA : 04.08.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.08.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBUDOWANIE WC			
1	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego przykręcanego do ściany tylnej podnoszony do pionu utrzymujący się w dowolnej pozycji z uchwytem na papier ze stali nierdzewnej dł 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty lewego przykręcanego do ściany tylnej i podłogi ze stali nierdzewnej długości 80cm i wysokości 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		OBUDOWANIE UMYWALKI			
3	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego lewego ze stali nierdzewnej dł 60cm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego prawego ze stali nierdzewnej dł 60cm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	d.2 kalk. własna	Montaż osłony syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu ze stali nierdzewnej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	d.2 kalk. własna	Montaż lustra uchylnego nad umywalką o wym. 60x60 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	d.2 kalk. własna	Montaż baterii umywalkowej czasowej z długa raczką 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		OBUDOWANIE WANNY			
8	d.3 kalk. własna	Montaż uchwyty kątowego wannowego prawego ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.3 kalk. własna	Krzeselko wannowe z czterema wspornikami umożliwiającymi przenoszenie osoby niepełnosprawnej razem z krzesłem o maksymalnym obciążeniu 160kg 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYMIANA GLAZURY			
10	ZKNR C-2 d.4 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne płytek, powierzchnie poziome i pionowy 49,7	m ² m ²	 49,700	
				RAZEM	49,700
11	KNR 2-02 d.4 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm 12,7	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
12	KNR 2-02 d.4 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 37	m ² m ²	 37,000	
				RAZEM	37,000
5		MALOWANIE ŚCIAN			
13	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - przygotowanie, gruntowanie, malowanie 25,9	m ² m ²	 25,900	
				RAZEM	25,900
6		ELEKTRYKA			
14	KNR 13-14 d.6 0201-01	Instalacja gniazd hermetycznych wtykowych 2-biegunowych z bolcem uziemiającym podtynkowych wodoodpornych 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze hermetycznego, wodoodpornego 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7		WYMIANA DRZWI			
16	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- białe 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie łazienki nr 2 dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBUDOWANIE WC			
d.1	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego przykręcanego do ściany tylnej podnoszony do pionu utrzymujący się w dowolnej pozycji z uchwytem na papier ze stali nierdzewnej dł 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	kalk. własna	Montaż uchwyty lewego przykręcanego do ściany tylnej i podłogi ze stali nierdzewnej długości 80cm i wysokości 70cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		OBUDOWANIE UMYWALKI			
d.2	kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego lewego ze stali nierdzewnej dł 60cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego prawego ze stali nierdzewnej dł 60cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Montaż osłony syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Montaż lustra uchylnego nad umywalką o wym. 60x60 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	kalk. własna	Montaż baterii umywalkowej czasowej z długa raczką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		OBUDOWANIE PRYSZNICA			
d.3	kalk. własna	Montaż uchwyty kątownego lewego typu L ze stali nierdzewnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	kalk. własna	Montaż uchwyty prostego ściennego ze stali nierdzewnej dł 60 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.3	kalk. własna	Krzesełko zawieszane do uchwyty kątownego o max obciążeniu 160 kg 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYMIANA GLAZURY			
d.4	ZKNR C-2 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne płytek, powierzchnie poziome i pionowy 45,6	m ² m ²	 45,600	
				RAZEM	45,600
d.4	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
d.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 33,6	m ² m ²	 33,600	
				RAZEM	33,600
5		MALOWANIE ŚCIAN			
d.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - przygotowanie, gruntowanie, malowanie 23,730	m ² m ²	 23,730	
				RAZEM	23,730
6		ELEKTRYKA			
d.6	KNR 13-14 0201-01	Instalacja gniazd hermetycznych wtykowych 2-biegunowych z bolcem uziemiającym podtynkowych wodoodpornych 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze hermetycznego, wodoodpornego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7		WYMIANA DRZWI			
d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- białe 1	szt szt	 1,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- brązowe	szt		
d.7	1017-02		szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie łazienki nr 3 dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBUDOWANIE WC			
1	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego przykręcane do ściany tylnej podnoszony do pionu utrzymujący się w dowolnej pozycji z uchwytem na papier ze stali nierdzewnej dł 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty lewego przykręcane do ściany tylnej i podłogi ze stali nierdzewnej długości 80cm i wysokości 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OBUDOWANIE UMYWALKI			
3	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego lewego ze stali nierdzewnej dł 60cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty prostego prawego przyściennego ze stali nierdzewnej dł 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.2 kalk. własna	Montaż osłony syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.2 kalk. własna	Montaż lustra uchylnego nad umywalką o wym. 60x60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.2 kalk. własna	Montaż baterii umywalkowej czasowej z długa raczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OBUDOWANIE PRYSZNICA			
8	d.3 kalk. własna	Montaż uchwyty kąтового lewego typu L ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.3 kalk. własna	Montaż uchwyty prostego ściennego ze stali nierdzewnej dł 60 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.3 kalk. własna	Krzesełko zawieszane do uchwyty kąтового o max obciążeniu 160 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYMIANA GLAZURY			
11	ZKNR C-2 d.4 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne płytek, powierzchnie poziome i pionowy	m ²		
		20,95	m ²	20,950	
				RAZEM	20,950
12	KNR 2-02 d.4 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm	m ²		
		5,75	m ²	5,750	
				RAZEM	5,750
13	KNR 2-02 d.4 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
5		MALOWANIE ŚCIAN			
14	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - przygotowanie, gruntowanie, malowanie	m ²		
		10,640	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
6		ELEKTRYKA			
15	KNR 13-14 d.6 0201-01	Instalacja gniazd hermetycznych wtykowych 2-biegunowych z bolcem uziemiającym podtynkowych wodoodpornych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze hermetycznego, wodoodpornego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		WYMIANA DRZWI			
17	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- białe	szt		
		2	szt	2,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie łazienki nr 4 dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 219, 27-100 Iłża
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Nędzi
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OBUDOWANIE WC			
1	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego przykręcanego do ściany tylnej podnoszony do pionu utrzymujący się w dowolnej pozycji z uchwytem na papier ze stali nierdzewnej dł 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Montaż uchwyty lewego przykręcanego do ściany tylnej i podłogi ze stali nierdzewnej długości 80cm i wysokości 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OBUDOWANIE UMYWALKI			
3	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty stałego 3 podporowego lewego ze stali nierdzewnej dł 60cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.2 kalk. własna	Montaż uchwyty prostego prawego przyściennego ze stali nierdzewnej dł 70cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.2 kalk. własna	Montaż osłony syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.2 kalk. własna	Montaż lustra uchylnego nad umywalką o wym. 60x60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.2 kalk. własna	Montaż baterii umywalkowej czasowej z długa raczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OBUDOWANIE PRYSZNICA			
8	d.3 kalk. własna	Montaż uchwyty kąтового lewego typu L ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.3 kalk. własna	Montaż uchwyty prostego ściennego ze stali nierdzewnej dł 60 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.3 kalk. własna	Krzesełko zawieszane do uchwyty kąowego o max obciążeniu 160 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYMIANA GLAZURY			
11	ZKNR C-2 d.4 0803-02	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne płytek, powierzchnie poziome i pionowy	m ²		
		20,95	m ²	20,950	
				RAZEM	20,950
12	KNR 2-02 d.4 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm	m ²		
		5,75	m ²	5,750	
				RAZEM	5,750
13	KNR 2-02 d.4 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
5		MALOWANIE ŚCIAN			
14	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - przygotowanie, gruntowanie, malowanie	m ²		
		10,640	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
6		ELEKTRYKA			
15	KNR 13-14 d.6 0201-01	Instalacja gniazd hermetycznych wtykowych 2-biegunowych z bolcem uziemiającym podtykowych wodoodpornych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku podtykowego w puszcze hermetycznego, wodoodpornego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		WYMIANA DRZWI			
17	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- białe	szt		
		2	szt	2,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000